

מתקן הרמה אנכי בנסיעה עצמית



AMWP-8	AMWP-7	GR-20	GR-15	GRC-12	GR-12	
7.6	6.7	8.07	6.47	5.66	5.48	גובה עבודה (מטרים) (A)
5.6	4.7	6.07	4.47	3.66	3.48	גובה רצפה (מטרים)
0.8	0.76	0.8	0.75	0.8	0.75	רוחב (מטרים) (B)
1.99	1.99	1.98	1.57	1.7	1.57	גובה מקופל (מטרים)
1.6	1.45	1.35	1.35	1.39	1.35	אורך (מטרים) (C)
1 X 0.76	1 X 0.76	0.9 X 0.75	0.9 X 0.75	0.99 X 0.75	0.9 X 0.75	מידות סל (מטרים)
0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	הארכת תא העבודה (מטרים)
227	200	159	227	227	227	כושר הרמה (ק"ג)
113	113	113	113	113	113	כושר הרמה על הסיפון הנשלף (ק"ג)
מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מצברים	מקור כוח
1	1	1	1	2	1	כמות אנשים מותרת
3.6	3.6	4	4	4	4	מהירות נסיעה מירבית במצב מכונס (קמ"ש)
0.31	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	מהירות נסיעה מירבית במצב מורם (קמ"ש)
25%	25%	30%	30%	30%	30%	אפשרות נסיעה בשיפוע
1380	990	1,100	1,000	950	750	משקל עצמי (ק"ג)

מתקן הרמה אנכי בדחיפה ידנית



בדחיפה ידנית			
AWP-30	AWP-25	AWP-20	
11	9.5	8.1	גובה עבודה (מטרים) (A)
9	7.5	6.1	גובה רצפה (מטרים)
0.74	0.74	0.74	רוחב (מטרים) (B)
1.98	1.98	1.98	גובה מקופל (מטרים)
1.34	1.31	1.24	אורך (מטרים) (C)
159	159	159	כושר הרמה (ק"ג)
220V	220V	220V	מקור כוח
350	330	300	משקל עצמי (ק"ג)
1.75 X 1.95	1.55 X 1.75	1.55 X 1.35	פריסת מציבים (מטרים)

במת הרמה תורן אנכי



AMWP-11.5	PIAF 1100	PIAF 1010 -	PIAF 1000	
11.2	10.92	10.05	10.04	גובה עבודה מירבי (מטרים)
9.2	8.92	8.05	8.04	גובה במה (מטרים)
1	1.04	1.2	1.03	רוחב מינימאלי (מטרים)
1.99	2.14	2.12	1.98	גובה מקופל (מטרים)
2.53	3.05	3.35	2.93	אורך מקופל (מטרים)
0.87	0.9	0.9	0.9	רוחב תא עבודה (מטרים)
0.62	0.75	0.75	0.75	אורך תא עבודה (מטרים)
3	3.74	3.46	3.46	יציאה אופקית מירבית (מטרים)
200	ק"ג בתוך 200	ק"ג 200	ק"ג בתוך 200	כושר הרמה (ק"ג)
--	ק"ג מחוץ 120		ק"ג מחוץ 120	
2/1	2/1	2/1	2/1	כמות אנשים מותרת
2	220 °	220 °	220 °	צידוד סיבובי במעלות
מיבצנצ	מצברים	מצברים	מצברים	מקור כוח
220V	220V	220V	220V	הניעט
4.5	4.8	1.6	4.8	מהירות נסיעה במצב מכונס (קמ"ש)
0.5	1	0.9	1	מהירות נסיעה במצב מורם (קמ"ש)
25%	20%	30%	20%	אפשרות נסיעה בשיפוע
2950	3,280	2,780	3,000	משקל כולל (ק"ג)